BÄNZIGER PARTNER AG

Instandsetzung Kunstbauten Verzweigung Brüttisellen

Bauherr

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Winterthur

Projektverfasser

INGE GWBP
Gruner + Wepf AG, St.Gallen
Bänziger Partner AG, Zürich

Projekt

Instandsetzung der Kunstbauten:
Haldenbrücke
Unterführung Verbindungsstrasse

Bausumme

CHF 24 Mio.

Technische Daten

Abdichtung	12‘700 m^2
Betonflächen	12‘700 m^2
Betonbrüstungen	1080 m
Beläge	8000 m^2
Korrosionsschutz	16‘300 m^2
Stahlbau neu	20 to
Schweissnähte	1600 m

Ausführung

2012 – 2014

Ingenieurleistungen

Projekt und Bauleitung
Instandsetzung Kunstbauten

Projektleiter

Aldo Bacchetta

Örtliche Bauleitung

Jürg Schmidheiny
Roman Schweizer

Besonderheiten

Anhebung und Instandsetzung der beiden Zwillingsbrücken unter Vollverkehr – keine Spurabbauten.