



NEUE FORSTDIENSTBRÜCKE VOGELSANG

Bauherr

Kanton Aargau

Planung und Bauleitung

Bänziger Partner AG, Baden

Projekt

Forstdienstbrücke mit Querung
Aare-Seitenlauf, Erschliessung
Aueninsel für Fussgänger

Bausumme

Fr. 225'000.-

Technische Daten

1-feldrige Holzbrücke aus BSH-Trägern
mit eingehängtem Stahltrog (verzinkt)
und Holzbelag:
befahrbar bis 3.5 to.

Spannweite	20.00 m
Gesamtbreite	3.26 m
Trägerhöhe (BSH)	1.30 m
Foundationen Mikropfähle Ø 32/140	10 Stk
Lärchenschalung	100 m ²

Ausführung

Sommer 2008

Ingenieurleistungen

Ausschreibung, Ausführungsprojekt,
Bauleitung

Projektleiter

Harry Fehlmann

Bauleitung

Mathias Lehner

Besonderheiten

Ausschliesslich konstruktiver Holzschutzp

Vormontage und Einheben per Pneukran

Querung Aare-Seitenlauf in Auengebiet
von nationaler Bedeutung mit höchster
Schutzstufe